



# OPIS KONSTRUKCIJ:

*Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej, przekrój szlakowy - na łuku (przechyłka jednostronna)*



- 1 — Projektowana warstwa ścierniwa z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm,
- 2 — Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm,
- 3 — Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczonego mechanicznie o grubości 15 cm,
- 4 — Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm (poszerzenie istn. konsukcji) stab. cementem  $R_s=2,5MPa$  o grubości 20 cm,
- 5 — Podłoże: grunt rodzimy typ GI1 po lokalnym zdjęciu humusu,
- 6 — Istniejąca konstrukcja drogi gminnej przewidziana do recyklingu na zimno i stabilizacji cementem  $R_s=2,5MPa$  o grubości 20 cm,
- 7 — Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm zagęszczonego mechanicznie o grubości 15 cm,
- 8 — Projektowana miedza zapewniająca odwodnienie korony drogi o gt. około 15cm,

		<p><b>"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MAŁEJ GIERŚ</b>  <b>07 -410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROMEKIEGO "GROTA" 9/1</b>  <b>kom. 510-168-863, NIP 750-210-24-68, Regon 141928879</b></p>	
<p><b>Inwestor:</b>  <b>GMINA OLSZEWO - BORKI</b>  <b>ul. Broniewskiego 13</b>  <b>07-415 Olszewo - Borki</b></p>		<p><b>Inwestycja:</b>  <b>Remont drogi gminnej nr 250923W</b>  <b>w miejscowości Żebry Perosy</b></p>	
<p><b>Stadium:</b></p>		<p><b>skala:</b>  <b>1:50</b></p>	
<p><b>Termin projektu:</b></p>		<p><b>data opracowania:</b>  <b>6.2019</b></p>	
<p><b>tytuł projektu:</b></p>		<p><b>data wykonania:</b></p>	
<p><b>nazwa rysunku:</b></p>		<p><b>nr rysunku:</b></p>	
<p><b>PROJEKT ZAĞOSPODAROWANIA TERENU I PASA DROGOWEGO</b></p>		<p><b>D.2.3</b></p>	
<p><b>REKONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻEBRY PEROSY</b></p>		<p><b>strona:</b></p>	
<p><b>1</b></p>		<p><b>1</b></p>	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	projektant	mgr inż. Leszek Cielmiewski	66/94/05	
	opracował	mgr inż. Maciej Giers		
	opracował	tech. Mariusz Kamiński		