

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Żebry Stara Wies gm. Olszewo-Borki
INWESTOR : Urząd Gminy Olszewo-Borki

DATA OPRACOWANIA : 10.08.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0903-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		3	słup	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0905-01 D-07.07.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew.		
		0.201	km.prz ew.	0.201	
				RAZEM	0.201
4	KNNR 5 0903-04 D-07.07.01	Montaż haków wieszakowych z uchwytem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0907-01 D-07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 5 0907-04 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNNR 5 1002-01 D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Lampy typu LED 55W/4843lm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 1003-01 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -	kpl.prz ew.		
		4	kpl.prz ew.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 1006-01 D-07.07.01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Zajęcie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0402-03 z.o. 3.2. 9901-08 D-07.07.01	Złącza oświetlenia ulicznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 5 0717-01 D-07.07.01	Układanie przewodów w rurach na słupie	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew i krzaków piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	133.4449		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	przewód ydy 3x1,5	m	12.0000		12.0000							
2.	rurka fi50	m	16.0000		16.0000							
3.	Taśma z klamkami COT36+COT37	szt	5.0000		5.0000							
4.	Mapa inwentaryzacyjna	szt	1.0000		1.0000							
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.0000		1.0000							
6.	hak wieszakowy 21.16	szt	1.0000		1.0000							
7.	uchwyt przelotowy SO130	szt	2.0000		2.0000							
8.	żerdź E10,5/2,5	szt	1.0000		1.0000							
9.	wysięgnik na żerdź ZN	szt	1.0000		1.0000							
10.	Lampa LED 55W/4843lm	szt	4.0000		4.0000							
11.	złącze oświetlenia ulicznego wraz z wyposażeniem	kpl.	1.0000		1.0000							
12.	bednarka ocynkowana 25x4	m	20.0000		20.0000							
13.	pręty stalowe fi 16 dł. 6m	m	24.0000		24.0000							
14.	śruby stalowe z nakrętkami	kg	1.4500		1.4500							
15.	ogranicznik przepięć typ ASA 500/5/BO	szt	1.0000		1.0000							
16.	konstrukcje mocujące	kg	8.0000		8.0000							
17.	wysięgniki rurowe E dł. 1,5m	szt	3.0000		3.0000							
18.	uchwyt odciągowy SO 117.225	szt	5.0000		5.0000							
19.	wkładka gumowa typ PK'	szt	3.2321		3.2321							
20.	hak wieszakowy SOT 29	szt	5.0000		5.0000							
21.	zacisk typ SL	szt	18.0000		18.0000							
22.	uchwyty stalowe odstępowe	szt.	16.0000		16.0000							
23.	przewód izolowany typ AsXSn 1x25 mm2	m	0.1500		0.1500							
24.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25'	m	225.0000		225.0000							
25.	żerdzie żelbetowe 10/ŻN	szt.	1.0000		1.0000							
26.	żerdź E10,5/4,3	szt	2.0000		2.0000							
27.	belki żelbetowe ustojowe	szt.	2.5500		2.5500							
28.	plyta ustojowa	szt	3.0000		3.0000							
29.	plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt	3.0000		3.0000							
30.	bezpieczniki SV 29.25	szt	4.0000		4.0000							
31.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.4000		
2.	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	m-g	0.8100		
3.	wibromłot	m-g	4.0800		
4.	żuraw samochodowy	m-g	5.7800		
5.	żuraw samochodowy'	m-g	0.0704		
6.	środek transportowy'	m-g	5.6542		
7.	środek transportowy	m-g	0.5572		
8.	ciągnik kołowy'	m-g	0.3116		
9.	ciągnik kołowy	m-g	0.0704		
10.	przyczepa dłużykowa	m-g	1.6000		
11.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1.6400		
12.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny"	m-g	0.1700		
13.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny""	m-g	1.4800		
14.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny""	m-g	3.9195		
15.	przyczepa do przewożenia kabli'	m-g	0.3116		
16.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0704		
				RAZEM	

Słownie: