

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Stepna Michałki gm.Olszewo-Borki
INWESTOR : Urząd Gminy Olszewo-Borki

DATA OPRACOWANIA : 23.11.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0905-01 D-07.07.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.382	km.prz ew. km.prz ew.	 0.382	
				RAZEM	0.382
2	KNNR 5 0903-04 D-07.07.01	Montaż haków wieszakowych z uchwytem 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż zestawu do zakł. uziemień ST208 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 0907-01 D-07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNNR 5 0907-04 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 5 1002-01 D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Lampy typu LED 55W/4843lm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 1003-01 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 1006-01 D-07.07.01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 1301-01	Zajęcie pasa drogowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	134.4480		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	przewód ydy 3x1,5	m	12.0000		12.0000							
2.	Taśma z klamkami COT36+COT37	szt	11.0000		11.0000							
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.0000		1.0000							
4.	uchwyt przelotowy SO130	szt	4.0000		4.0000							
5.	hak wieszakowy SOT21.16	szt	1.0000		1.0000							
6.	Lampa LED 55W/4843lm	szt	4.0000		4.0000							
7.	bednarka ocynkowana 25x4	m	36.0000		36.0000							
8.	pręty stalowe fi 16 dł. 6m	m	48.0000		48.0000							
9.	ogranicznik przepięć typ ASA 500/5/ BO	szt	1.0000		1.0000							
10.	zestaw ST208	szt	2.0000		2.0000							
11.	konstrukcje mocujące	kg	8.0000		8.0000							
12.	wysięgniki rurowe na E dł. 1,5m	szt	4.0000		4.0000							
13.	uchwyt odciągowy SO 117.225	szt	8.0000		8.0000							
14.	wkładka gumowa typ PK'	szt	6.1426		6.1426							
15.	hak wieszakowy SOT 29	szt	11.0000		11.0000							
16.	zacisk typ SL	szt	8.0000		8.0000							
17.	przewód izolowany typ AsXSn 1x25 mm2	m	0.4500		0.4500							
18.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25'	m	397.000 0		397.000 0							
19.	bezpieczniki SV 29.25	szt	4.0000		4.0000							
20.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wibromłot	m-g	8.1600		
2.	środek transportowy'	m-g	7.7749		
3.	ciągnik kołowy'	m-g	0.5921		
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1.6400		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny"	m-g	0.5100		
6.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny'''	m-g	1.4800		
7.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny''''	m-g	7.4490		
8.	przyczepa do przewożenia kabli'	m-g	0.5921		
RAZEM					

Słownie: