

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego  
ADRES INWESTYCJI : Nożewo gm. Olszewo-Borki  
INWESTOR : Urząd Gminy Olszewo-Borki

DATA OPRACOWANIA : 18.09.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0905-01 D-07.07.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>  0.376	km.prz ew.  km.prz ew.	  0.376	
				RAZEM	0.376
2	KNNR 5 0903-04 D-07.07.01	Montaż haków wieszakowych z uchwytem  12	szt.  szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych  2	szt.  szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż zestawu do zakładania uziemień ST208  1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0907-01 D-07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II  36	m  m	 36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNNR 5 0907-04 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II  48	m  m	 48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 5 1002-01 D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie  9	szt.  szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Lampy typu LED 55W/4843lm  9	szt.  szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 5 1003-01 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -  9	kpl.prz ew.  kpl.prz ew.	 9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNNR 5 1006-01 D-07.07.01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych  9	szt.  szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)  9	szt.  szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej  1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Zajęcie pasa drogowego  1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	183.0940		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	przewód ydy 3x1,5	m	27.0000		27.0000							
2.	Taśma z klamkami COT36+COT37	szt	10.0000		10.0000							
3.	Mapa inwentaryzacyjna	szt	1.0000		1.0000							
4.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.0000		1.0000							
5.	hak wieszakowy 21.16	szt	2.0000		2.0000							
6.	uchwyt przelotowy SO130	szt	6.0000		6.0000							
7.	Lampa LED 55W/4843lm	szt	9.0000		9.0000							
8.	bednarka ocynkowana 25x4	m	36.0000		36.0000							
9.	pręty stalowe fi 16 dł. 6m	m	48.0000		48.0000							
10.	ogranicznik przepięć typ ASA 500/10/BO	szt	2.0000		2.0000							
11.	zestaw do zakładania uziemień ST208	szt	1.0000		1.0000							
12.	konstrukcje mocujące	kg	18.0000		18.0000							
13.	wysięgniki rurowe E dł. 1,5m	szt	9.0000		9.0000							
14.	uchwyt odciągowy SO 117.225	szt	6.0000		6.0000							
15.	wkładka gumowa typ PK'	szt	6.0461		6.0461							
16.	hak wieszakowy SOT 29	szt	10.0000		10.0000							
17.	zacisk typ SL	szt	8.0000		8.0000							
18.	przewód izolowany typ AsXSn 1x25 mm2	m	0.4500		0.4500							
19.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25'	m	391.0000		391.0000							
20.	bezpieczniki SV 29.25	szt	9.0000		9.0000							
21.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wibromłot	m-g	8.1600		
2.	środek transportowy'	m-g	8.5239		
3.	ciągnik kołowy'	m-g	0.5828		
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	3.6900		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny"	m-g	0.5100		
6.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny'''	m-g	3.3300		
7.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny''''	m-g	7.3320		
8.	przyczepa do przewożenia kabli'	m-g	0.5828		
				RAZEM	

Słownie: