


Konstrukcj piłkochwyłów - skala 1: 50



Legenda:

- 1. Słupek stalowy $\varnothing 80\text{mm}$ z profilu zimnociętego o okrągłym przekroju zmkniętym, ocynkowany, malowany lakierem poliesterowym koloru zielonego
- 2. Rygiel stalowy $80 \times 40 \times 3\text{mm}$ z profilu zimnociętego równoramiennego zmkniętym, ocynkowany, malowany lakierem poliesterowym koloru zielonego
- 3. Siatka polipropylenowa grubość 5mm o oczkach $20\text{mm} \times 20\text{mm}$
- 4. Fundament $30 \times 30 \times 140\text{cm}$, Beton B25

UWAGI:

- rozstaw osiowy słupków 430cm
- profile stalowe malowane lakierem poliesterowym koloru zielonego

Nazwa inwestycji: Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie Borkach		
KONBUD s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 26	Nazwa rysunku: Konstrukcja piłkochwyłów boiska do kokszykówki	Nr rys. A-PB-4
	Adres: ul. Karola Szymanowskiego działki nr ewid. nr 475/11 Gmina Olszewo Borki	Skala: 1 : 100
	Inwestor: Gmina Olszewo Borki z siedzibą przy ul. Wł.Broniewskiego 13 , 07-415 Olszewo Borki	
Zespół projektowy:	Numer uprawnień:	Podpis
projektant: inż. Grzegorz Konarzewski	274/82/8	architektura
sprawdzający: mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	MA/015/16	Data: wrzesień '17r.