

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przygotowanie terenu : makroniwelacja " Białe Kruki"						
1	SST - 01.01.01	Prace pomiarowe: pozycja obejmuje koszty geodezyjnego wyniesienia granic terenu objętego robotami przygotowawczymi, utrzymywania tego wyniesienia w czasie wykonywania robót oraz koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, tj, wykonania aktualnej mapy terenu objętego inwestycją do celów projektowych z aktualizacją ukształtowania wysokościowego terenu. Mapy do c/projektowych w wersji cyfrowej i papierowej - w 10 egz. dla zamawiającego. Przedmiar robót: powierzchnia terenu 5,77 ha	ha	5.77		
2	SST - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków, zarośli i zagajników leśnych. Pozycja obejmuje koszty usunięcie krzaków i zarośli oraz zagajników leśnych wraz z kosztami usunięcia korzeni i karp z terenu objętego makroniwelacją. Przedmiar: z powierzchni terenu -2,27 ha	ha	2.27		
3	SST - 02.00.01 i SST-02.01.01	Roboty ziemne związane z makroniwelacją terenu: roboty ziemne wykonywane spycharkami z przemieszczeniem gruntu z przekopów w miejsca formowania nasypów. Pozycja obejmuje koszty wykonania makroniwelacji terenu przez ścięcia wyniesień (górek) i przemieszczenie gruntu w zaniżenia terenu (dołki) z zagęszczeniem nasypów. Przedmiar: $5,77 \text{ ha} = 57700 \text{ m}^2 \times 0,60 \text{ m}^3/\text{m}^2 = 34620 \text{ m}^3$	m ³	34620.00		