

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Nakły gm. Olszewo-Borki
INWESTOR : Urząd Gminy Olszewo-Borki

DATA OPRACOWANIA : 10.08.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0903-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		5	słup	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 0905-01 D-07.07.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew.		
		0.440	km.prz ew.	0.440	
				RAZEM	0.440
3	KNNR 5 0903-04 D-07.07.01	Montaż haków wieszakowych z uchwytem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 0907-01 D-07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNNR 5 0907-04 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 5 1002-01 D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Lampy typu LED 55W/4843lm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Lampy z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1003-01 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych -	kpl.prz ew.		
		6	kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 1006-01 D-07.07.01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Zajęcie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	191.7300		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	przewód ydy 3x1,5	m	18.0000		18.0000							
2.	Taśma z klamerkami COT36+COT37	szt	8.0000		8.0000							
3.	Mapa inwentaryzacyjna	szt	1.0000		1.0000							
4.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.0000		1.0000							
5.	hak wieszakowy 21.16	szt	4.0000		4.0000							
6.	uchwyt przelotowy SO130	szt	6.0000		6.0000							
7.	żerdź E10,5/2,5	szt	2.0000		2.0000							
8.	Lampa LED 55W/4843lm	szt	5.0000		5.0000							
9.	bednarka ocynkowana 25x4	m	36.0000		36.0000							
10.	pręty stalowe fi 16 dł. 6m	m	48.0000		48.0000							
11.	ogranicznik przepięć typ ASA 500/10/BO	szt	2.0000		2.0000							
12.	konstrukcje mocujące	kg	12.0000		12.0000							
13.	wysięgniki rurowe E dł. 1,5m	szt	5.0000		5.0000							
14.	uchwyt odciągowy SO 117.225	szt	6.0000		6.0000							
15.	wkładka gumowa typ PK'	szt	7.0752		7.0752							
16.	hak wieszakowy SOT 29	szt	8.0000		8.0000							
17.	zacisk typ SL	szt	8.0000		8.0000							
18.	przewód izolowany typ AsXSn 1x25 mm2	m	0.3000		0.3000							
19.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25'	m	458.0000		458.0000							
20.	żerdź E10,5/4,3	szt	3.0000		3.0000							
21.	plyta ustojowa	szt	5.0000		5.0000							
22.	plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt	5.0000		5.0000							
23.	bezpieczniki SV 29.25	szt	6.0000		6.0000							
24.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.4500		
2.	wibromłot	m-g	8.1600		
3.	żuraw samochodowy	m-g	7.0000		
4.	środek transportowy'	m-g	10.3248		
5.	środek transportowy	m-g	0.1500		
6.	ciągnik kołowy'	m-g	0.6820		
7.	przyczepa dłużykowa	m-g	2.0000		
8.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	3.3300		
9.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny"	m-g	0.3400		
10.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny'''	m-g	2.2200		
11.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny''''	m-g	8.5800		
12.	przyczepa do przewożenia kabli'	m-g	0.6820		
				RAZEM	

Słownie: