

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Grabowo gm.Olszewo Borki
INWESTOR : Urząd Gminy Olszewo-Borki

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0905-01 D-07.07.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.547	km.prz ew. km.prz ew.	 0.547	
				RAZEM	0.547
2	KNNR 5 0903-04 D-07.07.01	Montaż haków wieszakowych z uchwytem 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0907-01 D-07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0907-04 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNNR 5 1002-01 D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Lampy typu LED 80W/6068lm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 1003-01 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5 1006-01 D-07.07.01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 0402-03 z.o. 3.2. 9901-08 D-07.07.01	Złącza oświetlenia ulicznego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Zajęcie pasa drogowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 9 1002-06 D-07.07.01	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 9 1005-03 D-07.07.01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 9 0102-05 D-07.07.01	Demontaż złącza oświetlenia ulicznego 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	169.2775		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	przewód ydy 3x1,5	m	18.0000		18.0000							
2.	Taśma z klamkami COT36+COT37	szt	8.0000		8.0000							
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.0000		1.0000							
4.	hak wieszakowy 21.16	szt	11.0000		11.0000							
5.	wysięgnik rurowe na słup ŻN	szt	4.0000		4.0000							
6.	uchwyt przelotowy SO130	szt	7.0000		7.0000							
7.	Lampa LED 80W/6068lm	szt	6.0000		6.0000							
8.	bednarka ocynkowana 25x4	m	20.0000		20.0000							
9.	pręty stalowe fi 16 dł. 6m	m	48.0000		48.0000							
10.	ogranicznik przepięć typ ASA 500/5/BO	szt	1.0000		1.0000							
11.	konstrukcje mocujące	kg	12.0000		12.0000							
12.	wysięgniki rurowe podwójny kat 90st. na E dł. 1,5m	szt	1.0000		1.0000							
13.	uchwyt odciągowy SO 117.225	szt	12.0000		12.0000							
14.	wkładka gumowa typ PK'	szt	8.7958		8.7958							
15.	hak wieszakowy SOT 29	szt	8.0000		8.0000							
16.	zacisk typ SL	szt	8.0000		8.0000							
17.	przewód izolowany typ AsXSn 1x25 mm2	m	0.1500		0.1500							
18.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25'	m	594.0000		594.0000							
19.	bezpieczniki SV 29.25	szt	6.0000		6.0000							
20.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wibromłot	m-g	8.1600		
2.	środek transportowy'	m-g	7.1930		
3.	środek transportowy	m-g	0.1500		
4.	ciągnik kołowy'	m-g	0.8479		
5.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	0.8700		
6.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	2.4600		
7.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny"	m-g	0.1700		
8.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny'''	m-g	2.2200		
9.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny''''	m-g	10.6665		
10.	przyczepa do przewożenia kabli'	m-g	0.8479		
				RAZEM	

Słownie: