



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A



- 1 — Projektowana warstwa ściertalna z betonu asfaltowego AC(1)IS o grub. 4cm asfalt 50/70
- 2 — Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC(16)W o grub. 5cm asfalt 50/70
- 3 — Projektowana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC(22)P o grub. 7cm
- 4 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm
zagęszczanego mechanicznie o grubości 30 cm
- 5 — Projektowana warstwa oddzielająca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego cementem RM=2,5MPa o gr. 15 cm.
- 6 — Projektowana warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
zagęszczanego mechanicznie o gr. 18 cm,
- 7 — Projektowana warstwa ściertalna nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, bezfazowej
zamułenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- 8 — Projektowana warstwa podsyphci cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubości 5 cm,
- 9 — Projektowana warstwa ściertalna nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm,
zamułenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- 10 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
zagęszczanego mechanicznie o grubości 10 cm
- 11 — Projektowana warstwa z płyt działowych o wymiarach 60x40cm
- 12 — Podłoże: gruntu rodzimy

*Projektowana konstrukcja ulicy Kościelnej
w miejscowości Nowa Wieś gm. Olsewo - Borki*



UWAGGA!

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa nosząca ślady zużycia.

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy

przeprowadzić remonty częściowe na około 30% powierzchni istniejącej nawierzchni asfaltowej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imie i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	projektant	mgr inż. Marcin Parzych	HA2/0355/P/000/M	
	opracował	mgr inż. Maciej Giers		

Inwestor:		GMINA OLSZCZO - BORKI ul. Bohemskiego 19 07-410 Olsztyn - Borki			
Projektant:		Instytut		Strona	
Temat projektu:		Przebudowa ulicy Kosielskiej wraz z budową miejsc parkingowych, urządzeniem gminu oraz budową zjazdu bramowego oraz ciągów pieszych		Data opracowania: 12.2016	
<h2 style="text-align: center;">P R O J E K T B U D O W L A N Y</h2>					
Lokalizacja:		Na działkach o nr ewid. 104/2, 14/1, 14/2, 39/1, 82, 94/2, 120, miejscowość Nowa Wieś, gmina Olsztyn - Borki			
Nazwa zadania:		Przebudowa ulicy Kosielskiej w msc. Nowa Wieś gmina Olsztyn - Borki			
nr rysunku:		nr rysunku:		strona:	
Dziękuję za uwagę.		05.1		1	

