

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki ul.Miła
INWESTOR : Urząd Gminy Olszewo-Borki

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0905-01 D-07.07.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.224	km.prz ew. km.prz ew.	 0.224	
				RAZEM	0.224
2	KNNR 5 0903-04 D-07.07.01	Montaż haków wieszakowych z uchwytem 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowa- nych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0906-03 D-07.07.01	Montaż zestawu do zakładania uziemień ST208 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0907-01 D-07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNNR 5 0907-04 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNNR 5 1002-01 D-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Lampy typu LED min 39W/5280lm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 1003-01 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 1006-01 D-07.07.01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 1304-05 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wibromłot	m-g	6.1200		
2.	środek transportowy'	m-g	6.3381		
3.	ciągnik kołowy'	m-g	0.3472		
4.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1.2300		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny"	m-g	0.3400		
6.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny""	m-g	1.1100		
7.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny"""	m-g	4.3680		
8.	przyczepa do przewożenia kabli'	m-g	0.3472		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	przewód ydy 3x1,5	m	9.0000		9.0000							
2.	Taśma z klamkami COT36+COT37	szt	4.0000		4.0000							
3.	uchwyt przelotowy SO130	szt	2.0000		2.0000							
4.	Lampa LED 39W/5280lm	szt	3.0000		3.0000							
5.	bednarka ocynkowana 25x4	m	36.0000		36.0000							
6.	pręty stalowe fi 16 dł. 6m	m	36.0000		36.0000							
7.	ogranicznik przepięć typ ASA 500/10/ BO	szt	1.0000		1.0000							
8.	zestaw do zakładania uziemień ST208	szt	1.0000		1.0000							
9.	konstrukcje mocujące	kg	10.0000		10.0000							
10.	wysięgniki rurowe E dł. 1,5m	szt	3.0000		3.0000							
11.	uchwyt odciągowy SO 117.225	szt	4.0000		4.0000							
12.	wkładka gumowa typ PK'	szt	3.6019		3.6019							
13.	hak wieszakowy SOT 29	szt	4.0000		4.0000							
14.	zacisk typ SL	szt	8.0000		8.0000							
15.	przewód izolowany typ AsXSn 1x25 mm2	m	0.3000		0.3000							
16.	przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25'	m	234.0000		234.0000							
17.	bezpieczniki SV 29.25	szt	3.0000		3.0000							
18.	hak 21.16	szt	2.0000		2.0000							
19.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	99.5260		
				RAZEM	

Słownie: