

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Olszewo-Borki  
ADRES INWESTYCJI : Antonie ul. Waltera odc. 1  
INWESTOR : Gmina Olszewo Borki  
ADRES INWESTORA : ul. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo - Borki  
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo</b>					
1	45231400-9	<b>ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OSPRZĘTU I PRZEWODÓW SAMONOŚNYCH TYPU ASXSN LINII NN-0, 4KV</b>			
1 KNNR 5 d.1	0902-03	Montaż haków na słupach strunobetonowych wirowanych typu E	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 KNNR 5 d.1	0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm2	km.prz ew. km.prz ew.	0.470	
		0.47			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.470</b>
3 KNNR 5 d.1	1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		2	szt.żył	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	45231400-9	<b>ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM ELEMENTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>			
4 KNNR 5 d.2	1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym typu E	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 KNNR 5 d.2	0203-01	Wciąganie do wysięgników rurowych przewodów kabelkowych i ich podłączenie do linii	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 KNNR 5 d.2	1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 KNNR 5 d.2	0906-03	Montaż zacisków izolowanych na linii oświetlenia ulicznego i podłączenie przewodów od opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 3	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OSPRZĘTU I PRZEWODÓW SAMONOŚNYCH TYPU ASXSN LINII NN-0,4KV		0.00				0.00%
2	4 - 7	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM ELEMENTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	bezpiecznik napowietrzny oświetleniowy BNO 2	1	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	hak typu SOT-29	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
3.	klamerka COT36	szt	9.0000		9.0000	0.00	0.00					
4.	Oprawa LED BGP 291 59W	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
5.	przewody aluminiowy izolowane typu AsXSn 2x25mm2	m	53.0000		53.0000	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
6.	przewody kabelkowe typu YDYżo 3x2, 5mm <sup>2</sup>	m	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
7.	taśma stalowa 25x4 COT37	m	12.6000		12.6000	0.00	-0.00					
8.	Uchwyt do wisięgnika na słup wirowany na taśmę W1051	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
9.	uchwyt odciągowy typ Z101	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
10.	wkładka bezpiecznikowa BiWts 6A	1	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
11.	wisięgniki WL-8 ocynkowany	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
12.	Zacisk obustronnie przebijający izolację Z2061	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
13.	zacisk odgałęźny obustronnie przebijający izolację typ Z2061	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
14.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	54.1818	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.7285	0.00	0.00
2.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	10.1150	0.00	0.00
3.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.7285	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.2171	0.00	-0.00
5.	żuraw samochodowy	m-g	0.7285	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł