

## Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

1	Zamawiający	Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki, ul. W. Broniewskiego 13
2	Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego	Wojciech Czaplicki tel. 29 761 31 07 wew. 124
3	Sposób przygotowania oferty	Pisemnie z wykorzystaniem formularza oferty - załącznik do zaproszenia
4	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. W. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki do dnia 31.03.2022r., do godziny 9 <sup>00</sup> (biuro podawcze) w kopercie z dopiskiem nw. zadania
		Drogą mailową na adres: sekretariat.oferty@olszewo-borki.pl
5	Przedmiot zamówienia (nazwa, rodzaj, związły opis)	<p><b>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki</b> Zadanie obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Antonie, ul. Dębowa:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn 2x2,5mm<sup>2</sup> o długości ok. 189m na słupach linii napowietrznej nN,</li> <li>b) na 2 słupach zamontować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytyami oraz oprawy oświetleniowe uliczne typu LED o mocy 39W i 5282lm,</li> </ol> </li> <li>2. <b>Antonie, ul. Spokojna etap 2 (budowa od słupa 71/E):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn 2x2,5mm<sup>2</sup> o długości ok. 255m na słupach linii napowietrznej nN,</li> <li>b) na 3 słupach zamontować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytyami oraz oprawy oświetleniowe uliczne typu LED o mocy 39W i 5282lm,</li> </ol> </li> <li>3. <b>Antonie, ul. Waltera odc. 2:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn 2x2,5mm<sup>2</sup> o długości ok. 94m na słupach linii napowietrznej nN,</li> <li>b) na 2 słupach zamontować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytyami oraz oprawy oświetleniowe uliczne typu LED o mocy 39W i 5282lm,</li> </ol> </li> <li>4. <b>Antonie, ul. Leśna/Mazurska:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn 2x2,5mm<sup>2</sup> o długości ok. 89m na słupach linii napowietrznej nN,</li> <li>b) na 1 słupie zamontować wysięgnik rurowy dł. 1,5m wraz z uchwytyami oraz oprawę oświetleniową uliczną typu LED o mocy 39W i 5282lm (<u>montaż dotyczy słupa nr 35/13</u>),</li> </ol> </li> <li>5. <b>Olszewo-Borki, ul. Reja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn 2x2,5mm<sup>2</sup> o długości ok. 40m na słupach linii napowietrznej nN,</li> <li>b) na 1 słupie zamontować wysięgnik rurowy dł. 1,5m wraz z uchwytyami oraz oprawę oświetleniową uliczną typu LED o mocy 39W i 5282lm,</li> </ol> </li> <li>6. <b>Olszewo-Borki, ul. Żeromskiego etap 1 (budowa do słupa nr 5):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXSn 2x2,5mm<sup>2</sup> o długości ok. 78m na słupach linii napowietrznej nN,</li> </ol> </li> </ol>

		<p>b) na 1 słupie zamontować wysięgnik rurowy dł. 1,5m wraz z uchwytemi oraz oprawę oświetleniową uliczną typu LED o mocy 39W i 5282lm (<u>montaż dotyczy słupa nr 5</u>),</p> <p><b>7. Siarki etap 1:</b></p> <p>a) montaż 4 słupów linii napowietrznej nN,</p> <p>b) podwieszenie przewodu aluminiowego izolowanego typu AsXS<sub>n</sub> 2x2,5mm<sup>2</sup> o długości ok. 151m na słupach linii napowietrznej nN,</p> <p>c) na 2 słupach zamontować wysięgniki rurowe dł. 1,5m wraz z uchwytemi oraz oprawy oświetleniowe uliczne typu LED o mocy 39W i 5282lm,</p>
6	Kryteria oceny ofert	Cena 100%
7	Szczegółowe warunki realizacji zamówienia	Zamówienie należy zrealizować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną
8	Warunki udziału w postępowaniu	<p>- Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności pełniącą funkcje kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,</p> <p>- Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem dla realizacji zamówienia tj. m.in. dźwig, podnośnik koszowy,</p>
9	Termin realizacji zamówienia	Do 30 czerwca 2022r.
10	Warunki płatności	30 dni od daty wpływu faktury
11	Okres gwarancji i rękojmi	60 m-cy
12	Okres związania ofertą	1 miesiąc
13	Planowany termin podpisania umowy	7 kwietnia 2022r.
14	Dokumenty i oświadczenia, które wykonawca przedkłada Zamawiającemu wraz z ofertą	<p>a) polisa OC w zakresie prowadzonej działalności</p> <p>b) wykaz sprzętu zgodnie z pkt. 8</p> <p>c) wykaz osób zgodnie z pkt. 8</p>
15	Załączniki do zaproszenia	<p>- formularz oferty,</p> <p>- projekty techniczne ww. miejscowości,</p>

**GMINA OLSZEWO-BORKI**  
 ul. Broniewskiego 13  
 07-415 Olszewo-Borki  
 NIP 758-21-73-565, REGON 550667965

**WÓJTA**  
*Aneta Katarzyna Larent*

(podpis Wójta Gminy)

SPORZĄDZIŁ: Wojciech Czaplicki

**KIEROWNIK**  
 Referatu Inwestycji, Gospodarki  
 Komunalnej i Drogownictwa  
*Radostaw Parzych*