



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

Olszewo-Borki, 15.04.2022r.

RIGKiD.271.7.2022

Uczestnicy postępowania/

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn. **Przebudowa ul. Prostej w miejscowości Kruki i Łazy, gm. Olszewo – Borki wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy PZP**

Zamawiający: Gmina Olszewo- Borki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – przekazuje otrzymane od Wykonawców pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

W przekroju normalnym projektu rys nr 5 warstwa wiążąca z BA AC16W gr 5 cm, w kosztorysie AC 11W GR. 4 cm – co należy przyjąć do wyceny? Proszę o ewentualną zmianę kosztorysu.

Odpowiedź:

Należy wycenić koszty wykonania warstwy wiążącej z b. asfalt. AC16W o grubości- 5 cm, zgodnie z przekrojem normalnym projektu budowlanego.

Pytanie 2

Proszę o podanie ilości m³ do wywozu gruntu z korytowania - brak tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Ilość m³ gruntu do wywozu poza teren robót wynika z opisu następujących pozycji kosztorysu ofertowego i przedmiaru b. drogowej

- poz. 2d.2 usunięcie warstwy humusu (do ponownego wykorzystania) $3680,20 \text{ m}^2 \times \text{śr. gr. } 0,20\text{m} = 736,04 \text{ m}^3$,

- poz. 12d.4 wykonanie koryta pod konstr. jezdni $5758\text{m}^2 \times 0,40\text{m} = 2303,20 \text{ m}^3$

- poz. 18d.5 wykonanie koryta pod naw. zjazdów $493,50\text{m}^2 \times \text{śr. } 0,30\text{m} = 148,05 \text{ m}^3$

- poz. 22d.6 wykonanie koryta pod naw. chodników $2358\text{m}^2 \times 0,15\text{m} = 353,70 \text{ m}^3$

Razem ilość m³ gruntu do odwozu wynosi: $736,04 + 2303,20 + 148,05 + 353,70 = 3\ 540,99 \text{ m}^3$

Koszty odwozu gruntu z wykopów należy ująć w wycenie wskazanych pozycji przedmiaru robót (koszt. ofertowego) zgodnie z zamieszczonym opisem do zakresu robót do wykonania w tych pozycjach.



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

Pytanie 3

W związku z wysokimi cenami paliw co za tym idzie asfaltów oraz dużym ryzykiem przewidzenia ceny wykonania nawierzchni bitumicznej w dłuższym czasie zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania zamiennie nawierzchni jezdni w technologii z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm . Jest to równoważne rozwiązanie dla kategorii obciążenia ruchem KR 1. Pragniemy nadmienić, że roboty bitumiczne ze względu na technologię byłyby prowadzone pod koniec inwestycji czyli w okresie zimowym co może wpłynąć na estetykę oraz trwałość przyszłej nawierzchni

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową.

Pytanie 4


W projekcie zjazdu indywidualne oddzielono od nawierzchni chodnika opornikiem. Ze względu na komfort użytkowania zwracamy się z prośbą o możliwość wykonania ciągłej nawierzchni z wydzieleniem kolorystycznym nawierzchni zjazdów od nawierzchni chodnika

Odpowiedź

Zamawiający przychyliła się do wniosku i rezygnuje z wykonywania oporników na oddzieleniu naw. zjazdów indywidualnych od naw. chodnika.

Do wyjaśnień Zamawiający dołącza przedmiar robót po aktualizacji, zawierający zmiany dotyczące powyższych pytań i odpowiedzi. Jednocześnie informuje, że do wyceny robót brukarskich należy przyjąć wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki bezfazowej.

Z up. WÓJTA


Mariusz Prusaczyk
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa


Radosław Parzych